



**MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 I PIĘTRO
WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH - RZUT, SUFIT, WIDOKI ŚCIAN 1:50**

RZUT



SUFIT



ŚCIANY I POSADZKA:

2. Zeus Ardesia black 60 x 60cm 60 x 60cm - 11,88m²
3. Zeus Woodall Beige 90 x 22,5cm - 2,92 + 2,34 = 5,38m²
5. Keraben Bianco Brillo Rett. 30 x 60cm. - 7,56 + 1,26 = 9,18m²

A. Fototapeta na szkle o wymiarach ~200 x 260cm z motywem wróbla,np.

stock-photo-beautiful-sparrow-on-a-branch-in-winter-time-small-birds-cold-alone-bird-in-a-tree-nature-sad-553130740

B. Lustra wklejone w płytki o wymiarach 333 x 60cm, 133 x 60cm, 87 x 260cm





Wieszak ścienny xx - Dawanda: <https://pl.dawanda.com/product/97191411-xx-wieszak>

Sufit modułowy 60 x 60cm biały w środkowej części o wymiarach 240 x 180cm

Sufit g - k w kształcie litery c wzdłuż 3 ścian pomieszczenia

- umywalka dla niepełnosprawnych NoVa Pro bez Barier 65 x 55cm, z przelewem - 1 sztuka,
 - bateria bezdotykowa lub zwykła do ustalenia - 1 sztuka,
 - miska kompaktowa lejowa dla niepełnosprawnych ze słupką owalną Nova Pro Bez Barier , wys. 46cm – 1 sztuka,
 - deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą Nova Pro Bez Barier z tworzywa Duroplast – 1 sztuka
 - pochwyt uchylny 60cm - 3 sztuki
 - pochwyt ścienny prosty 60cm - 1 sztuka.
 - uchwyt papieru toaletowego z zaciskiem do montażu na poręczy – 1 sztuka,
 - wieszak ścienny xx - Dawanda: <https://pl.dawanda.com/product/97191411-xx-wieszak>
 - suszarka do rąk, np. Merida Turbo Jet, biała, nr kat. EIB102, wymiar 29 x 17 x 32cm,
 - suszarkę podłączyć bezpośrednio pod obudowę bez wtyczki do gniazda – 1 sztuka,
 - dozownik mydła w płynie, np. Merida DN2TS Top Mini z tworzywa abs o poj. 400 ml,
 - okienko szare , wymiary 9 x 9,8 x 19cm - 1 sztuka
 - kosz na odpadki z pedałem Silent Serene, pojemność 12l, biały, śr 25 x 40cm, symbol: KIB414 – 1 sztuka.
- 25 x 40cm
- symbol: KIB414 – 1 sztuka,

WIDOKI ŚCIAN



Uwaga!
Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie
wymiary należy sprawdzić na budowie

<h1>PROJEKT WYKONAWCZY</h1> <h1>ARANŻACJI WNĘTRZ</h1>			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9		NR RYS. <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">13</div>	
PRZEDMIOT RYSUNKU: II PIĘTRO - WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH. RZUT, SUFIT I WIDOKI ŚCIAN.		SKALA 1:50	
PROJEKTOWAŁ: mgr Dorota Świąć - Kęćik		07.2017r.	
PROJEKTOWAŁ: mgr Halina Kuśmierz		07.2017r.	

DeDesign. Dorota Świąć - Kęćik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51