




MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 | PIĘTRO POKÓJ 114 - WIDOKI ŚCIAN 1:50



- Ściany pomalowane ścian farbą wodorozcieńczalną akrylową lub ceramiczną, matową, zmywalną o 1 stopniu ścieralności, np. Benjamin Moore w kolorze:
1.jasnym szarym NCS S 1020 – Y – pozostałe ściany, wnętrza okienne.
2.ciemno szarym – NCS S 5502 – Y – pas ściany 0,4 x 2,9cm szerokości i 2 ściany krótkie
3.zielonym – NCS S 1070 – G50Y lub 1070 – G40Y do ustalenia
– ściana z oknami (bez wnek okiennych – pomalowane w kolorze jasno szarym)
- Fototapeta winylowa na ścianie bocznej o wymiarach 3,34 x 2,9 + 1,8 x 2,9cm z motywem abstrakcyjnym czarno – białym , zdjęcie ze strony Shutterstock (wykadowany);
- stock-vector-vector-geometric-wireframe-background-with-lines-and-dots-connected-molecule-metaphor-science-382070170.jpg
- Napis na ścianie ze styroduru na pasie grafitowym „najlepszy czas na działanie jest teraz!”, czcionka Typo Round Bold Demo, długość 271cm, wysokość bazy czcionki małą literą 9cm bez wystających elementów tekstu , kolor tekstu - jasno szary NCS S 1020 – Y.
- Sufit na wysokości 300cm od posadzki.
Sufit modułarny 60 x 60cm w kolorze białym w środkowej części pomieszczenia.
Powierzchnia sufitu 420 x 420cm.
Sufit g – k pomalowany w kolorze jasno szarym – NCS S 1002 – Y.

- Mebles Mikomax:
1. Biurko Longplay Manager - wysokość regulowana o wymiarach 180 x 80cm, noga profil zamknięty, kolor stelaża czarny, blat - dąb jasny
 2. Dostawka Longplay , kolor dąb jasny, rozmiar 153,2 x 50 x 54,4cm - 1 sztuka
 3. Stół konferencyjny Longplay 220 x 90cm, kolor stelaża czarny, blat - dąb jasny - 1 sztuka Szafy Multi.
 4. Szafa ubraniowa 80 x 43,5 x 187,8cm, fronty dąb jasny, korpus - dąb jasny - 1 sztuka,
 5. Szafa aktowa 80 x 43,5 x 187,5cm, fronty dąb jasny, korpus - dąb jasny. - 1 sztuka,
 6. Szafa aktowa 80 x 43,5 x 113,8cm, fronty białe lakierowane, korpus - dąb jasny - 4 sztuki,
 7. Szafka wisząca 80 x 38 x 37cm, fronty białe lakierowane, korpus - dąb jasny - 2 sztuki
 8. Fotel ergonomiczny, tapicerka ciemno szara - 1 sztuka,
 9. Krzesło tapicerowane, tapicerka zielona - 8 sztuk
 10. Wieszak, stojący, np. Profim Seven, kolor czarny - 1 sztuka.
 11. Donica 90 x 27 x 77cm, kolor biały z roślinami żywymi , np. TerraPlast Divio - 1 sztuka

Uwaga!
Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ		DESIGN	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9		NR RYS. 14	
PRZEDMIOT RYSUNKU: I PIĘTRO - POKÓJ 115 - WIDOKI ŚCIAN		SKALA 1:50	
PROJEKTOWAŁ: mgr Dorota Świć - Kęcik		DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr Halina Kuśmierz		07.2017r.	
DeDesign. Dorota Świć - Kęcik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51			