



LUBLIN * MEGATEM * II PIĘTRO * POKÓJ NR 211 * ARANŻACJA RZUTU I ŚCIAN * 1:50


WIDOK NA ŚCIANĘ A



WIDOK NA ŚCIANĘ C




WIDOK NA ŚCIANĘ B



WIDOK NA ŚCIANĘ D


ARANŻACJA RZUTU



STOLARKA MEBLI



MELAMINA
AAK - AKACJA



MELAMINA
ABB - BIAŁA



STELAŻ
50x50 mm
CHROM SATYNA

TAPICERKA MEBLI



NEXT NX - 14



NEXT NX - 9

UMEŁBOWANIE :
Mikomax - system MANHATTAN+ i system MULTI
- Korpusy mebli - melamina akacja AAK
- Fronty mebli - melamina ABB biała
- Tapicerka foteli managerskich - szara NX-14
- Tapicerka krzeseł pracowniczych - szara NX-14 i NEXT NX-9 zielona
- Stelaże o przekroju kwadratowym 50x50 mm - chrom satyna

1. BIURKO typ MAD - BP - 001 - 1800/800/735 mm - sztuk 2
2. DOSTAWKA typ DOD - DN-024 3/4 koła o 1200/735 mm - sztuk 2
3. POMOCNIK MULTI - szafa przesuwana 1000/435/768 mm - sztuk 2
4. SZAFKA AKTOWA MULTI - 1000/435/2248 mm - sztuk 1
- korpusy - melamina w kolorze akacji
- szafa z frontami białymi ABB
4a. SZAFKA AKTOWA MULTI - 1000/435/2248 mm - sztuk 1
- korpusy - melamina w kolorze akacji
- szafa z frontami w kolorze akacji
5. SZAFKA AKTOWO-UBRANIOWA MULTI - 1000/435/2248 mm - sztuk 1
- korpus - melamina w kolorze akacji
- front szafy w białym kolorze ABB
6. SZAFKA AKTOWA MULTI - 1000/435/1138 mm - sztuk 2
- korpus - melamina w kolorze akacji
- front szafy również w kolorze akacji AAK
7. SZAFKA KARTOTEKOWA MULTI - 800/435/1138 mm - sztuk 3
- korpus - melamina w kolorze akacji
- front szafy również w kolorze akacji AAK
8. SZAFKA AKTOWA NADSTAWNA - 1000/435/370 - sztuk 2
- korpus - melamina w kolorze akacji
- front szafy w białym kolorze ABB
9. SZAFKA AKTOWA NADSTAWNA - 800/435/370 - sztuk 3
- korpus - melamina w kolorze akacji
- front szafy w białym kolorze ABB
10. STOLIK typ MAD - SW - 017 - 950/950/735 mm - sztuk 1
11. FOTEL PROFIM LGHTUP - kolor tapicerki NX-14 szary - sztuk 2
12. KRZESŁO SENSİ K4H CHROM - kolor tapicerki NX-9 zielony - sztuk 6
13. Donica z zielenią naturalną, średnica 30-40cm, wys. 60-70cm - 1 sztuka.

POSADZKA - pow. 30,09 m²:
Płytki dywanowa Forbo Flotex Penang Zinc w płytkach 50x50 cm

1. szara - kolor zasadniczy - pow. 30,09 m²

Cokół z wykładziny wklejonej w listwę PVC - 23,00 mb

Malatura ścian i sufitu:

1. NCS S 1005-G80Y- pastel oliwkowy - pow. 53,57 m²

2. NCS S 1070-G50Y- zieleń - pow. 9,20 m²

Tapeta www.shutterstock.com-551798191

pas tapety 97 x 290 cm - sztuk 1 - pow. 2,81 m²

pas tapety 114 x 290 cm - sztuk 1 - pow. 3,30 m²

z podsumowania razem - 6,11 m²

Lustro pionowe 57x290 cm - sztuk 1 - pow. 1,65 m²

Lustro pionowe 60x290 cm - sztuk 1 - pow. 1,74 m²

Sufit podwieszony na wys. 300 cm

Sufit modułowy 60 x 60cm w kolorze białym

Sufit g - k w w kolorze NCS S 1005 - G80Y

Oprawy Luxiona Agat Led 3900lm, MPRM, 840, 27W,
596 x 596 x 90mm - sztuk 8

PROJEKT WYKONAWCZY
ARANŻACJI WNĘTRZ



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO::
MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.
20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9

NR RYS.

21

PRZEDMIOT RYSUNKU:
II PIĘTRO - POKÓJ NR 211
ARANŻACJA RZUTU I WIDOKI ŚCIAN

SKALA 1:50

DATA

PODPIS

PROJEKTOWAŁ: mgr Dorota Świć - Kęcik

07.2017r.

PROJEKTOWAŁ: mgr Halina Kuśmierz

07.2017r.

DeDesign. Dorota Świć - Kęcik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51