





MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 | PIĘTRO POKÓJ 115 - WIDOKI ŚCIAN 1:50



- Posadzka – gres:
 - 1.Zeus Ardesia grey 60 x 60cm
 - 2.Zeus Ardesia black 60 x 60cm
 - 3.Zeus Allwood walnut 22,5 x 90cm – drewnopodobnyPłytkę drewnopodobną kłaść z przesunięciem 30cm.
- Listwa przypodłogowa 10cm wysokości z gresu w kolorze płytki dochodzącej do ściany:
- Ściany pomalowane w kolorze:
 - 1.jasno szarym – NCS S 1002 – Y – ściana wejściowa, ściana boczna po prawej stronie od drzwi i ściana z oknem;
 - 2.ciemno szarym – NCS S 5502 – Y – ściana boczna z lewej strony od wejścia ze słupami oraz pas 30cm szerokości na wysokości parapetu ~105cm góra, na ścianie bocznej po prawej stronie od wejścia;
 - 3.zielonym – NCS S 1070 – G50Y – wnęka po lewej stronie od wejścia bliżej okna.
- Napis w poziomie na ciemno szarym pasie w kolorze zielonym.
Napis „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”.
Czcionka Typo Round Bold Demo, długość 295cm, wysokość bazy czcionki małą literą 12cm bez wystających elementów tekstu.
- Plakat lub fototapeta czarno – biała z zielonym drzewem przyklejona do ściany o wymiarach 150 x 100cm.
•stock-photo-black-and-white-landscape-and-green-tree-107351537
- Sufit na wysokości 300cm.
Sufit modułarny 60 x 60cm w kolorze białym – 180 x 420cm.
Opaska z g – k wokół sufitu modułarnego.
Sufit pomalowany farbą matową w kolorze jasno szarym – NCS S 1002 – Y .
- Oświetlenie:
A1a. Luxiona Agat Led 5200lm, 5200 lm, 36W, 840, 596 x 596 x 90mm – 4 sztuki.
•Osprzęt elektroinstalacyjny ABB Future Linear Lub Berker Q3 w kolorze aluminium.
- Meble Mikomax:
 - 1.Biurko, np. Manhattan Plus 160 x 80cm, noga prosta o przekroju kwadratowym, stelaż kolor biały, blat - kolor biały -1 sztuka,
 - 2.Szafa aktowa Multi, korpus akacja, fronty białe, fronty przesuwne, 100 x 42,5 x 73,5cm - 1 sztuka,
 - 3.Szafa ubraniowa Multi z półkami z boku, 80 x 43,5 x 187,8cm, korpus akacja, fronty białe - 1 sztuka,
 4. Szafa aktowa, , 80 x 43,5 x 187,8cm, korpus akacja, fronty białe - 1 sztuka, Cokół współdzielony.
 - 5.Szafa aktowa 80 x 38 x76,8cm, korpus akacja,, fronty białe - 2 sztuki Cokół współdzielony.
 - 6.Fotel ergonomiczny Profim Light up 230 SL P59PU, stelaż czarny, tapicerka oparcia Sprint SN – 6 – zielona, tapicerka siedziska SN – 14 lub SN – 15 – szara - 1 sztuka

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ		DESIGN	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9		NR RYS. 15	
PRZEDMIOT RYSUNKU: I PIĘTRO - POKÓJ 115 - WIDOKI ŚCIAN	SKALA 1:50	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr Dorota Świć - Kęcik	07.2017r.	
PROJEKTOWAŁ:	mgr Halina Kuśmierz	07.2017r.	
DeDesign. Dorota Świć - Kęcik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51			