












MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 I PIĘTRO 103 - POKÓJ SOCJALNY - RZUT I WIDOKI ŚCIAN 1:50



- Wyposażenie:
- 1.Zabudowa meblowa kuchenna z wyposażeniem:
- szafki dolne:
- szafka 60 x 60 x 87cm z umywalką wpuszczoną w blat, z frontem wysuwającym i sortownikiem odpadów – 1 sztuka,
- szafka 60 x 60 x 87cm ze zlewozmywakiem 1 – komorowym z ociekaczem , z frontem wysuwającym i sortownikiem odpadów – 1 sztuka,
- szafka 60 x 60 x 87cm z frontem wysuwającym i sortownikiem odpadów wewnątrz – 1 sztuka,
- szafka 60 x 60 x 87cm z drzwiczkami otwieranymi i 1 półką wewnątrz,
- szafka 90 x 60 x 87cm z 3 szufladami, górna płytką i 2 głębokie, segregator na sztućce,
- szafka 120 x 60 x 87cm z 3 szufladami – 1 płytką i 2 głębokimi – 1 sztuka,
- napisy na frontach szafek dolnych przyklejone z folii szarej lub beżowej do ustalenia:
- „mieszane” o wymiarach 36 x 6cm - 2 sztuki, „segregacja” o wymiarach 42 x 7,5cm - 1 sztuka, znak ogryzka o wymiarach 20 x 15cm – 2 sztuki, logo segregacji ok. 19cm wysokości – 1 sztuka,


- szafki wiszące:
- szafka 60 x ~32 x 39,8/40,5cm z drzwiczkami uchylnymi do góry i suszarką do naczyń wewnątrz – 2 sztuki,
- szafka 60 x 32 x 39,8/405cm z drzwiczkami uchylnymi do góry i ewentualnie 1 półką wewnątrz do ustalenia – 2 sztuki,
- szafka 90 x ~32 x 398/40,5cm z drzwiczkami uchylnymi do góry, ewentualnie wewnątrz 1 półką do uzgodnienia – 1 sztuka,
- kuchenki mikrofalowe w zabudowie, szerokość ~60cm, głębokość ~30cm, wysokość 39,8cm – 2 sztuki,

- umywalka Franke Fiji FIG 610-42 Fragranit+ Grafitowy – jednokomorowy, wymiary 42,5 x 52cm – 1 sztuka,
- zlewozmywak Franke Basis BFG 611 Fragranit+ Grafitowy – jednokomorowy z ociekaczem wymiary 78 x 50cm – 1 sztuka.
- jednouchwytowa bateria kuchenna Kludi L – ine S z wyciąganą wylewką – 1 sztuka,
- jednouchwytowa bateria kuchenna Kludi L - ine S do umywalki – 1 sztuka,

- sortownik odpadów wstawiane do szuflad , np. Peka 2 x 22/26l z pokrywa mocowaną do boków szafek – 3 komplety,
- sortownik na sztućce, np. Peka SKY – 1 sztuka,
- ociekacz do szafki 60cm szerokości 1 poziomy na kubki – 1 sztuka,
- ociekacz do szafki 60cm szerokości 1 poziomy na talerze – 1 sztuka.
- kuchenka mikrofalowa do zabudowy Bosch BFL634GW1 biały, otwieranie drzwi na lewą stronę, wymiary urządzenia (WxSxG) 38,2 x 59,4 x 31,8 cm, wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) 36,2 x 56,0 x 30,0 cm
- chłodziarka Indesit SIAA 12, kolor Polar biały , wymiary urządzenia (WxSxG) 175,0 x 60,0 x 65,0 cm lub Siemens iQ300 Chłodziarka, kolor: drzwi - Stal szlachetna (powłoka antiFingerprint), boki – inox metalic KS36VVI30, wymiary urządzenia (WxSxG) 186,0 x 60,0 x 65,0 cm- 1 sztuka,
- pojemnik na ręczniki papierowe PZ2TS pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe Merida Top Mini, z tworzywa abs, okienko szare
- pojemnik na mydło w płynie Merida DN2TS dozownik mydła w płynie Merida Top Mini z tworzywa abs o poj. 400 ml, okienko szare , należy nakleić opis – „mydło”– 1 sztuka,
- ewentualnie pojemnik na mydło w płynie do wykorzystania do płynu do zmywania naczyń Merida DN2TS dozownik mydła w płynie Merida Top Mini z tworzywa abs o poj. 400 ml, okienko szare , należy nakleić opis – „płyn do naczyń”– 1 sztuka,

- 2.stół 140 x 80cm, stelaż biały, blat biały – 2 sztuki,
 - 3.krzesła twarde, np. Profim Sensi bez podłokietników, na nogach - chrom, stopki z wkładką filcową, siedzisko – płyta HPL w kolorze białym – 8 sztuk,
 - 4.plakat w ramie czarnej 70 x 100cm – „Muffins design” – 3 sztuki na ścianie ze stołami.
- <https://ubierzswojesciany.pl/plakaty/123-muffins-design-komplet-plakatow.html>

- Posadzka – gres:
- 3.Zeus Allwood walnut 22,5 x 90cm – drewnopodobny.
- Płytkę drewnopodobną kłaść z przesunięciem ok. 20 – 30cm.
- Cokół 12 – 15 cm wysokości z płytki podłogowej.
- Ściany pomalowane ścian w kolorze:
- 1.jasnym szarym NCS S 1002 – Y.
- Pas ściany pomiędzy szafkami kuchennymi o wymiarach 4,5 x 0,55cm wyłożone gresem Zeus Allwood Walnut 22,5 x 90cm.
- Górna krawędź płytki na wysokości 145,8cm.
- Pas 30cm szerokości z wokół całego pomieszczenia (oprócz ściany z szafkami kuchennymi) zabezpieczona tynkiem Novacolor Marmorino MKS 15141 - szarym
- Górna krawędź zabezpieczenia zrównana z blatem kuchennym na wysokości 90,8cm – powierzchnia 3,40m2.
- Sufit na wysokości 300cm.
- Sufit modułarny 60 x 60cm w kolorze białym
- prostokąt pośrodku pomieszczenia o wymiarach 180 x 300cm.
- Sufit g – k pomalowany w kolorze jasno szarym matowym NCS S 1002 – Y.



PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ		DE DESIGN	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9		NR RYS. 7	
PRZEDMIOT RYSUNKU: I PIĘTRO - POKÓJ 103 - POKÓJ SOCJALNY - WIDOKI ŚCIAN		SKALA 1:50	
PROJEKTOWAŁ: mgr Dorota Świć - Kęcik		DATA 07.2017r.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr Halina Kuśmierz		DATA 07.2017r.	
DeDesign. Dorota Świć - Kęcik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51			