



ŚCIANA A




ŚCIANA B1




ŚCIANA B2


ŚCIANA C



ŚCIANA D2



250-260



ŚCIANA D1




stock-photo-white-geometric-hexagonal-abstract-background-d-rendering-524952298

- Posadzka – gres:
    - 1.Zeus Ardesia grey 60 x 60cm – szary.
    - 2.Zeus Ardesia antracite 60 x 60cm – ciemny szary.
    - 3.Zeus Allwood walnut 22,5 x 90cm – drewnopodobny.Płytkę drewnopodobną kłaść z przesunięciem 30cm.
  - Cokół 10cm wysokości z płytki w kolorze płytki dochodzącej do ściany, oprócz ściany pomalowanej na ciemno z drzwiami i słupów (płytki nr 2) oraz ściany przy stopnicach – płytki nr 1.
  - Ściany pomalowane ścian farbą wodoroodporną akrylową lub ceramiczną, matową, zmywalną o 1 stopniu ścieralności w kolorze:
    - 1.jasnym szarym NCS S 1002 – Y – pozostałe ściany,
    - 2.ciemno szarym NCS S 5502 – Y – ściana wejściowa do pokoi biurowych (po lewej stronie) wraz ze słupami i fragmenty ścianki bocznej 40cm szerokości, ściana po prawej stronie od wejścia.
  - Akcent z płytki Zeus Allwood walnut 22,5 x 90cm na ścianie o wymiarze 45 x 260cm na zakończenie płytki drewnopodobnej na obu końcach korytarza.
  - Akcent z luster bezpiecznych przyklejonych do ścian na zakończenie płytki grafitowej od strony wejścia) o wymiarze 60 x 240cm oraz na ścianie wejściowej do toalet pomiędzy drzwiami o wymiarze 90 x 240cm.
  - Akcent z fototapety flizelinowej z atestem na trudnopalność na ścianie do pomieszczenia xero o wymiarach 513 x 240cm.
- Fototapeta ze zdjęcia link poniżej lub inna do ustalenia:  
stock-photo-white-geometric-hexagonal-abstract-background-d-rendering-524952298
- Sufit z g- k pomalowany w kolorze NCS S 1002 - Y.

ŚCIANA B1

ŚCIANA B2



ŚCIANA C

PROJEKT WYKONAWCZY  
ARANŻACJI WNĘTRZ

DESIGN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO::  
MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.  
20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9

NR RYS.

8

PRZEDMIOT RYSUNKU:  
I PIĘTRO - KORYTARZ 104 A.  
WIDOKI ŚCIAN

SKALA 1:50  
skala skażona

DATA

PODPIS

PROJEKTOWAŁ: mgr Dorota Świć - Kęcik

07.2017r.

PROJEKTOWAŁ: mgr Halina Kuśmierz

07.2017r.

DeDesign. Dorota Świć - Kęcik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51