

MEGATEM EC – LUBLIN SP. Z O.O.,
20-952 LUBLIN, UL. MEŁGIEWSKA 7-9,
I PIĘTRO. RZUT SUFITU Z OŚWIETLENIEM 1:50

A1. Luxiona Agat Led 3900lm, MPRM, 840, 27W, wymiary 596 x 596 x 90mm – 40 sztuk
A1a. Luxiona Agat Led 3900 lm lub 5200lmdo ustalenia , MPRM, 840, 27W, wymiary 596 x 596 x 90m – 6 sztuk
A2. Luxiona Agat Led G–K, 3900lm, MPRM, 840, 27W, wymiary 596 x 596 x 115mm – 9 sztuk
A2a. Luxiona Agat Led G–K, 3900lm lub 5200lm do ustalenia, MPRM, 840, 27W, wymiary 596 x 596 x 115mm – 1 sztuka
A3. Luxiona Agat Led, 5200lm, MPRM, 840, 36W, 1196 x 296 x 90mm – 10 sztuk
B1. Luxiona Beryl Led O, 1600lm, IP44, 840, 14W , śr. 130mm, h= 70mm – 45 sztuk
C. Aquaform Square 50 x 1, 230V wpuszczany, kolor czarny, moc 20–50W (LED 3,5 – 10W0), 4000K, PAR16, 230V, GU10, 105 x 105 x 87mm – 10 sztuk
G. Kinkiet Aquaform SET RAW FLUO hermetic kinkiet, długość 60cm,24W, na wysokości 183cm, kolor biały – 1 sztuka
G1. Kinkiet Aquaform Slimmer 17 led hermetic kinkiet, źródłoświatła – led zintergrowane, temp. barwowa 4000K,, niska moc 670lm,CRI>80, kolor oprawy biały, wymiary oprawy 168 x 168 x 46mm, mocowanie na wysokości 210cm – 2 sztuki.
H. Listwa ld w profilu aluminiowym w spodzie szafek wiszących 4,50mb + zasilacz

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wg projektów branżowych.

klimakonwektor sufitowy

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

DeDesign

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO::
MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.
20-952 Lublin, ul. Meigiewska 7-9

NR RYS. **6**

PRZEDMIOT RYSUNKU:
I PIĘTRO. RZUT SUFITU Z OŚWIETLENIEM.

SKALA 1:50

		DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr Dorota Świć - Kęcik	07.2017r.	
PROJEKTOWAŁ:	mgr Halina Kuśmierz	07.2017r.	

DeDesign. Dorota Świć - Kęcik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51